

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
 45232121-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE CZĘŚCI TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE PLACU ZAMKOWEGO W WARSZAWIE


ADRES INWESTYCJI : Część dz. nr ewid. 62/1 i 62/2 obręb 6-02-11
 Warszawa, Plac Zamkowy

INWESTOR : Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum

ADRES INWESTORA : Plac Zamkowy 4
 00-277 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : kosztorysant Tomasz Broniarek
 DATA OPRACOWANIA : grudzień 2019

XERES Andrzej Mężyński
 05-304 Stanisławów, ul. Warszawska 13
 NIP 822-119-53-31, tel. 0-601-395-875

KOSZTORYSANT

 Andrzej Mężyński

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

Przedmiar kosztorysu inwestorskiego nie może być jedyną podstawą sporządzenia oferty. Oferent powinien przygotować ofertę w oparciu o projekt, specyfikacje techniczne i zweryfikowane przez siebie przedmiary

UWAGA !!!!


ZALECA SIĘ DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY.

AKTUALIZACJĘ KOSZTORYSU DO OBOWIĄZUJĄCYCH STAWEK, NARZUTÓW, CEN MATERIAŁÓW I PRACY SPRZĘTU WYKONANO 20 KWIEŃNIA 2022 ROKU. STAWKI, NARZUTY, CENY MATERIAŁÓW I STAWKI PRACY SPRZĘTU WG. SEKOCENBUD DLA 1 KWARTAŁU 2022 ROKU ORAZ W OPARCIU O CENNIKI DOSTAWCÓW. AKTUALIZACJĘ WYKONAŁ ANDRZEJ MĘŻYŃSKI.

WYKONAWCA :

XERES Andrzej Mężyński
 05-304 Stanisławów, ul. Warszawska 13
 NIP 822-119-53-31, tel. 0-601-395-875

Data opracowania
 grudzień 2019

KOSZTORYSANT

 Andrzej Mężyński

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenie terenu przy Zamku Królewskim					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	TZKNBK II - d.1 35	Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej pas nawierzchni na połączeniu z terenem inwestycji 103.0*0.5 pas nad projektowaną rurą sekcijną systemu nawadniania 7.0*1.0	m ² m ² m ²	 51.500 7.000	
				RAZEM	58.500
2	TZKNBK IV - d.1 570 analogia	Ręczne oczyszczenie kostki z odzysku z przygotowaniem do wbudowania int(poz. 1/0.13/0.32)	szt. szt.	 1406.000	
				RAZEM	1406.000
3	TZKNBK I d.1 0204-01 analogia	Przenoszenie w nosilkach kostki kamiennej w jednym poziomie na odległość do 30 m na miejsce składowania przed ponownym wbudowaniem poz.2	szt. szt.	 1406.000	
				RAZEM	1406.000
2	45233250-6	Nawierzchnia utwardzona			
4	TZKNBK II - d.2 43	Zdjęcie warstwy urodzajnej ziemi Nawierzchnia z kostki poz.13 Schody terenowe poz.14 trawniki poz.18	m ² m ² m ² m ²	 220.000 50.000 27.000	
				RAZEM	297.000
5	TZKNBK II - d.2 192	Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km poz.4*0.4	m ³ m ³	 118.800	
				RAZEM	118.800
6	TZKNBK II - d.2 193	Wywiezienie ziemi samochodami , dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km na odległość wskazaną przez Oferenta Krotność = 10 poz.5	m ³ m ³	 118.800	
				RAZEM	118.800
7	TZKNBK II - d.2 45	Wyrównywanie terenu po robotach ziemnych poz.4	m ² m ²	 297.000	
				RAZEM	297.000
8	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV rejon zdemontowanej kostki poz.1 Nawierzchnia z kostki poz.13 Schody terenowe poz.14 trawniki poz.18	m ² m ² m ² m ² m ²	 58.500 220.000 50.000 27.000	
				RAZEM	355.500
9	KNNR-W 10 d.2 2110-08 analogia	Wzmocnienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni włókniną syntetyczną na warstwie piasku gr. 5 cm poz.4	m ² m ²	 297.000	
				RAZEM	297.000
10	KNR 2-31 d.2 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.4	m ² m ²	 297.000	
				RAZEM	297.000
11	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.4	m ²	297.000	
				RAZEM	297.000
12	KNR 2-31 d.2 0105-01 analogia	Podsypka z miału kamiennego z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		poz.8	m ²	355.500	
				RAZEM	355.500
13	KNR 2-31 d.2 0301-01 analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennej identycznej lub zbliżonej do kostki użytej w innych częściach Placu Zamkowego na podsypce z miału kamiennego	m ²		
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
14	KNR 2-31 d.2 0301-01	Schody terenowe z kostki granitowej identycznej do kostki użytej w istniejących schodach na podsypce z miału kamiennego	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
15	TZKNBK I d.2 0204-01 analogia	Przenoszenie w nosilkach kostki kamiennej w jednym poziomie na odległość do 30 m ze składowiska na miejsce wbudowania	szt.		
		poz.2	szt.	1406.000	
				RAZEM	1406.000
16	KNR 2-31 d.2 0301-01	Nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku rzędowej na podsypce istniejącej z miału kamiennego	m ²		
		poz.1	m ²	58.500	
				RAZEM	58.500
3	45112710-5	Trawniki			
17	KNR 2-21 d.3 0218-02	Dostawa z zakupem oraz rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczka- mi na terenie płaskim poz.18*0.2	m ³		
			m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
18	KNR 2-21 d.3 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem	m ²		
		3*3*3	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
19	KNR 2-21 d.3 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
		poz.18	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
4	45233293-9	Wyposażenie			
20	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż ławek kamiennych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 5-10 d.4 1007-01	Oprawy Philips CoreLine Tempo montowane na terenach zieleni urządzonej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	45232121-6	Nawodnienie			
22	KNR 2-01 d.5 0701-0501	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III	m		
		poz.23	m	55.000	
				RAZEM	55.000
23	KNR-W 2-15 d.5 0104-02	Rura sekcyjna (rozprowadzająca) PE fi 25mm PN4, w wykopie	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
24	KNR 2-01 d.5 0704-0501	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III	m		
		poz.23	m	55.000	
				RAZEM	55.000
25	KNR 0-31 d.5 0109-03 analogia	Przelot 25/16	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
26	KNR 0-31 d.5 0109-03 analogia	Przelot 25/16P	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 0-31 d.5 0103-01 analogia	Nadziemne linie kroplujące z kompensacją XFD 16/2,3/33cm RAIN BIRD	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe				0.00
2	Nawierzchnia utwardzona				0.00
3	Trawniki				0.00
4	Wyposażenie				0.00
5	Nawodnienie				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł